Zał Nr 1 do SIWZ

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.4	km	0.400	
				RAZEM	0.400
2	ROBOTY ZIEMNE				
2 d.2	KNNR 1 0102-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha		
		400 X 2-=800			
		0.08	ha	0.080	
				RAZEM	0.080
3 d.2	KNNR 1 0202-07 01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 5 km, grunt nie oblepiający kat. I-II	m³		
		409X 0,4X1,0=163,6 m3 koryto			
		217 x 0 6 x1,0=130,2m3 nadmiar str. lewa			
		293.8	m³	293.800	
				RAZEM	293.800
4 d.2	KNNR 1 0407-01 01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II z dowozem gruntu do 10km	m³		
		6,0 x 0,5x 15=45m3 właczenie do drogi powiatowej			
		45	m³	45.000	
				RAZEM	45.000
3	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
5 d.3	KNNR 6 0801-02 10	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm w km 0+225 do 0+325	m²		
		400	m²	400.000	
				RAZEM	400.000
4	PODBUDOWY				
6 d.4	KNNR 6 0111-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.20 cm POSZERZENIE+ wzmocnienie w miejscu rozbiórki MCE - wraz ze skropieniem emulsją 0,3kg/m2	m²		
		1881.4	m²	1881.400	
				RAZEM	1881.400
7 d.4	KNNR 6 0113-03 01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m²		
		424	m²	424.000	
				RAZEM	424.000
8 d.4	KNNR 6 0113-03 01	Doprofilowanie istniejącej podbudowy do wymaganego profilu srednia grubość 12 cm	m³		
		180	m³	180.000	
				RAZEM	180.000
5	NAWIERZCHNIE				
9 d.5	KNNR 6 0308-01 04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.do 5 t KR1-2 -- wraz ze skropieniem emulsją 0,3kg/m2	m²		
		1881.4	m²	1881.400	
				RAZEM	1881.400

TADEUSZ SERAFIN
KL - 53/2000 SWK/BO/m
KONSTRUKCJE BUDOWLANE
BEZ OGRANICZEŃ