

KOSZTORYS OFERTOWY
REMONT POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z DOCIEPLENIEM DACHU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAJKOWIE

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | obmiar | cena jednostkowa | wartość |
|-----------|-----------------------------------|---|------|----------|------------------|---------|
| 1 d.1 | KNR 4-03 1140-05 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim | m | 191 | | |
| 2 d.1 | KNNR-W 3 0601-01 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem. wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 35% pow. kominów | m2 | 22.600 | | |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0735-02 | Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim | m2 | 22.600 | | |
| 4 d.1 | KNR 0-17 2609-06 analogia | przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach kominów | m2 | 22.600 | | |
| 5 d.1 | KNR 0-17 0929-03 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej tynk akrylowy wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych | m2 | 22.600 | | |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0205-03 | Naprawa czapek kominowych | m | 15.000 | | |
| 7 d.1 | KNR 4-01 0531-02 | Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi na czapkach kominowych | m2 | 3.300 | | |
| 8 d.1 | KNR-W 4-01 0519-01 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia czapki kominowe | m2 | 8.690 | | |
| 9 d.1 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 96.483 | | |
| 10 d.1 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 127.390 | | |
| 11 d.1 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 66.000 | | |
| 12 d.1 | KNR 4-01 0519-06 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa | m2 | 1062.433 | | |
| 13 d.1 | KNR 4-01 0519-07 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 3 | m2 | 1062.430 | | |
| 14 d.1 | KNR-W 4-01 0203-13 analogia | Uzupełnienie wylewki po rozebraniu pokrycia dachowym z naprawą gzymsu 30% pow. dachu | m2 | 318.729 | | |

| | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|--|------------|----------|--|--|
| 15 d.1 | KNR-W 2-02 0406-01 analogia | Montaż kantówki 15*10 przy okapie | m3 drew | 1.924 | | |
| 16 d.1 | KNR-W 4-01 0304-01 | Podmurowanie ogniomurów na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami | m3 | 8.263 | | |
| 17 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | m2 | 1062.430 | | |
| 18 d.1 | kalkul, indywid | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji klejone styropapa z mechanicznym łączeniem płyt w strefach krawędziowych | m2 | 1062.430 | | |
| 19 d.1 | KNR-W 2-02 0504-01 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe | m2 | 1062.430 | | |
| 20 d.1 | KNR-W 2-02 0504-03 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej ogniomury kominy wywiewki | m2 | 144.542 | | |
| 21 d.1 | KNR 4-01 0530-06 | Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm | m2 | 145.344 | | |
| 22 d.1 | KNR-W 2-02 0519-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m | 128.290 | | |
| 23 d.1 | KNR-W 2-02 0526-04 | Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m | 72.500 | | |
| 24 d.1 | KNR 5-08 0604-03 | Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie | m | 210.000 | | |
| 25 d.1 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją | m3 | 25.000 | | |
| 26 d.1 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5 | m3 | 25.000 | | |