PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku SZOZ
ADRES INWESTYCJI : Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a
INWESTOR : Gmina Skarżysko Kościelne
ADRES INWESTORA : ul. Kościelna 2a

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Kowalik

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Obróbki blacharskie**			
1 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku ogniomur, parapety	m^2		
		4*5*0.25+1.9*0.25+1.8*0.25+2*0.25+1.8*0.25	m^2	6.875	
				RAZEM	6.875
2 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm parapety	m^2		
		4*5*0.35+1.9*0.35+1.8*0.35+2*0.35+1.8*0.35+2.4*0.6	m^2	11.065	
				RAZEM	11.065
3 d.1	KNR 4-01 0535-06 analogia	Rozebranie rur spustowych z PCV	m		
		8.1*3	m	24.300	
				RAZEM	24.300
4 d.1	NNRNKB 202 0546-02 analogia	Naprawa rynny dachowej półokrągłe z polichlorku winylu o śr. - montaż lejów spustowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1	NNRNKB 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm	m		
		8.1*4	m	32.400	
				RAZEM	32.400
6 d.1	NNRNKB 202 0550-07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7 d.1	NNRNKB 202 0550-01	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 50 mm	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
8 d.1	NNRNKB 202 0548-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 70 mm łączone na zakładkę - montaż rynien	m		
		2*2	m	4.000	
				RAZEM	4.000
2		**Ocieplenie ścian**			
9 d.2	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien folia polietylenowa	m^2		
		3.91*1.43*5+0.7*1.75+1.93*1.78+1.78*2.96+1.43*1.88+1*1.2	m^2	41.774	
				RAZEM	41.774
10 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m^2		
		(9.65+2.52+4.15+2+2.95+4.4+1.49-1.75)*0.25	m^2	6.353	
				RAZEM	6.353
11 d.2	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m^2		
		6.35	m^2	6.350	
				RAZEM	6.350
12 d.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m^2		
		9.65*8.12+2.52*8.12+4.15*8.07+1.7*4.76+2.6*4.76+4.4*8.07+2.95*3.36+2.85*1.7+1.49*8.07+4.62*8.03-3.91*1.43*5-0.7*1.75-1.93*1.78-1.78*2.96-1.43*1.88-1*1.2-1.7*2.5	m^2	206.143	
				RAZEM	206.143
13 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m^2		
		206.14	m^2	206.140	
				RAZEM	206.140
14 d.2	KNR 0-23 2611-04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS STOPTER lub podobnym	m^2		
		5.000	m^2	5.000	
				RAZEM	5.000
15 d.2	KNR 0-23 2614-03	Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi - system STOPTER lub podobnym - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki gr.13cm sylikonowy	m^2		
		206.14	m^2	206.140	
				RAZEM	206.140
16 d.2	KNR 0-23 2614-07 analogia	Docieplenie ościeży o szer. 16 cm z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER lub podobny - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki sylokonowy styropian 2cm	m^2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		((3.91+1.43*2)*5+(1.75+2)*1+(1.93+2*1.78)*1+(2.98+1.78*2)*1+(1.88+1.43*2)*1)*0.16	m^2	8.699	
				RAZEM	8.699
17 d.2	KNR 0-23 2614-10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		(3.91+1.43*2)*5+(1.75+2)*1+(1.93+2*1.78)*1+(2.98+1.78*2)*1+(1.88+1.43*2)*1+8.12*2	m	70.610	
				RAZEM	70.610
18 d.2	KNR 0-23 2614-10 analogia	montaż listew pcv do boni	m		
		7*9.0	m	63.000	
				RAZEM	63.000
19 d.2	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m^2		
		9.65*8.12+2.52*8.12+4.15*8.07+1.7*8.07+7*8.07+1.49*8.07+4.62*8.03	m^2	251.643	
				RAZEM	251.643
20 d.2	KNR-W 2-02 0919-01	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ścian	m^2		
		6.35	m^2	6.350	
				RAZEM	6.350
21 d.2	Kalkulacja indywid	Przeniesienie elementów zamocowanych do elewacji (czujka pogodowa, obudowa bankomatu,mocowanie flag)	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
3		Odgrom			
22 d.3	KNR 4-03 1139-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
23 d.3	KNR-W 5-08 0109-01	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach(średnicy do 19 mm podłoże betonowe)	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
24 d.3	KNR 5-08 0606-03	Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie	m		
		8*2	m	16.000	
				RAZEM	16.000
25 d.3	E-0508 0900-01 analogia	Montaż skrzynki rewizyjnej połączenia instalascji odgromowej	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000