

## Formularz kosztorysu ofertowego (RUDKA)

Załącznik Nr 12 do SIWZ

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,4		
<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b>						
2 d.2	KNNR 1 0102-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni. 400 X 2=800	ha	0,08		
3 d.2	KNNR 1 0202-07 01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 5 km, grunt nie oblepiający kat. I-II 409X 0,4X1,0=163,6 m3 koryto 217 x 0 6 x1,0=130,2m3 nadmiar str. lewa	m3	293,8		
4 d.2	KNNR 1 0407-01 01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II z dowozem gruntu do 10km 6,0 x 0,5x 15=45m3 włączenie do drogi powiatowej	m3	45		
<b>3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>						
5 d.3	KNNR 6 0801-02 10	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm w km 0+225 do 0+325	m2	400		
<b>4 PODBUDOWY</b>						
6 d.4	KNNR 6 0111-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.20 cm POSZERZENIE+ wzmocnienie w miejscu rozbiórki MCE - wraz ze skropieniem emulsją 0,3kg/m2	m2	1881,4		
7 d.4	KNNR 6 0113-03 01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2	424		
8 d.4	KNNR 6 0113-03 01	Doprofilowanie istniejącej podbudowy do wymaganego profilu średnia grubość 12 cm	m3	180		
<b>5 NAWIERZCHNIE</b>						
9 d.5	KNNR 6 0308-01 04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.do 5 t KR1-2 -- wraz ze skropieniem emulsją 0,3kg/m2	m2	1881,4		
<b>Wartość robót Netto:</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Wartość robót Brutto:</b>						

Sporządził: